

政府采购货物买卖合同

项目名称：登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院卫
急救治中心建设项目一标识标牌采购及安装项目

合同编号：登封采购-2025-147

甲 方：登封市人民医院(登封市总医院)

乙 方：河南思泉文化艺术有限公司

签 订 地：登封市人民医院(登封市总医院)

签订时间：2025年10月15日

第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 登封市人民医院(登封市总医院)

乙方(全称): 河南思泉文化艺术有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫急救救治中心建设项目一标识标牌采购及安装项目

采购项目编号: 登封采购-2025-147

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等)、品牌、规格型号、原产地、技术参数等见附件(附件1:货物分项报价一览表)。

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(6) 乙方企业规模: ☐大型企业 ☐中型企业 ☒小型企业 ☐微型企业

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠: ☐是 ☒否

(7) 合同授予类型: ☒省内 ☐省外

2. 合同金额

1) 合同金额大写(含税): 柒佰壹拾玖万伍仟玖佰壹拾陆元叁角伍分;
(其中不含税金额为: 陆佰陆拾万零壹仟柒佰伍拾捌元壹角贰分; 税费为: 伍拾玖万肆仟壹佰伍拾捌元贰角叁分)。

小写: ¥ 7195916.35 (其中不含税金额: ¥6601758.12; 税费为: ¥594158.23)

(2) 付款方式:

☐全额付款: _____

☒分期付款: 签订合同后,支付合同金额的30%,项目验收合格后付至合同总金额的80%。审计完成后付至审定金额的97%,审计最迟完成之日为验收合格之日起6个月,剩余3%待质保期满后一次性无息支付给乙方。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 10 月 22 日, 完成日期: 2025 年 12 月 21 日。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额或比例: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: a. 本合同附件1所列的货物在到达合同履行地点之前的货物灭失风险由供应商负责; b. 供应商可对途中运输的货物向保险公司投保商业保险, 保险费用由供应商承担。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织

验收主体: 登封市人民医院(登封市总医院)

(2) 履约验收时间: (供应商提出验收申请之日起5个工作日内组织验收)

(3) 履约验收方式和程序:

技术性验收: 接供应商通知后, 采购人根据合同、招标文件、投标文件对相关货物数量(规模)情况进行验收。符合性验收: 技术性验收合格后, 在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。

(4) 履约验收的内容: 合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

(5) 履约验收标准: 满足国家有关规定, 符合合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

(6) 履约验收其他事项: 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收, 验收由第三方公司或邀请相关专业的专家进行验收, 费用由成交供应商承担。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同的履行、变更和解除

(1) 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同，如甲方备案未能通过的，双方应就本协议另行约定处理方案。

(2) 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目实际情况确需变更，须经双方书面认可方可变更并备案通过后生效。

7. 违约责任

(1) 除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

(2) 乙方提供的货物（设备）不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，乙方应承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

(3) 乙方应保证货物（设备）由原厂生产的全新产品，无侵权行为，表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，乙方应保证进货渠道的合法性。一经发现存在上述问题，甲方有权要求按照货物（设备）原值退货退款，乙方需承担由此产生的一切费用和损失。

(4) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如遇不可抗力，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。

(5) 无正当理由逾期交付货物（供货、安装调试完毕），每逾期 1 周（7 日）乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5% 的违约金，不足 1 周（7 天）的按日折算，乙方需在 3 日内将违约金支付给甲方。

(6) 如乙方逾期交付货物（供货、安装调试完毕）达 70 天。甲方有权单方解除合同，甲方解除合同通知自到达乙方时生效。乙方向甲方偿付合同总额 5% 的违约金，乙方需在 3 日内将违约金支付给甲方，并退还甲方已支付的预付款。

(7) 验收过程中，甲乙双方因质量问题发生争议，由甲方所在地或上一级质量技术监督单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担。鉴定质量不合格的，甲方有权拒收、有权单方解除合同并要求乙方赔偿因此造成

的一切损失，乙方应在3日内向甲方偿付合同总额5%的违约金，并退还甲方已支付的预付款。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

(8) 当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除，用于补偿违约金不足的部分。

8. 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第(2)种方式解决：

(1) 将争议提交/仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；


(2) 向合同履行地人民法院起诉。

9. 合同生效

本合同自双方当事人签字并加盖单位印章后生效（如授权代表代为签字，应将《授权委托书》作为附件）。

10. 合同份数

本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方(采购人): <u>登封市人民医院(登封市总医院)</u>		乙方(供应商): <u>河南思泉文化艺术有限公司</u>	
单位名称(公章或合同章)		单位名称(公章或合同章)	
法定代表人或其委托代理人(签章)		法定代表人或其委托代理人(签章)	
住 所	郑州市登封市中岳大街2号	住 所	郑州市瑞达路云溪中心909
联 系 人	宋易峰	联 系 人	付云奥
联系电话	17537186835	联系电话	18436357977
通信地址	郑州市登封市中岳大街2号	通信地址	郑州市瑞达路云溪中

	号		心909
邮政编码	452470	邮政编码	450000
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码	12410185416247058A	统一社会信用代码	91410100MA3XABBQX6
		开户名称	河南思泉文化艺术有限公司
		开户银行	中国民生银行股份有限公司郑州经三路支行
		银行账号	698151979

室外导视+文化标识

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	备注
室外标识（一级导视）										
1	医院LOGO	H:5500mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	3	26136.0	78408.0	①工艺:3M铝型材边框表面PPG烤漆,内置户外防水LED灯条,画面3M户外广告灯箱布打印 ②安装:背后40*60热镀锌方管,壁厚3mm,满焊连接,节点固定,关键受力部位加焊三角加强筋,焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆,再覆盖 环氧云铁中间漆,面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定,预埋深度:背衬10mm高密度雪弗板与钢架固定 ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装
2	楼体字: 登封市人民医院 (横版)3套	中文 H:4000mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	21	13824.0	290304.0	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割,焊接成型打磨抛光,表面PPG烤漆,面配5mm 高透光红色亚克力,采用 嵌入式安装,与不锈钢字壳配合间隙≤1mm,内置防水LED模组,排列密度:每米≥60灯珠,亮度6500k,正面发光,显色指数Ra≥80 ②安装:贴墙安装(墙体开槽复原走暗线) ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装
		英文 H:1000mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	90	864.0	77760.0	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割,焊接成型打磨抛光,表面PPG烤漆,面配5mm 高透光红色亚克力,采用 嵌入式安装,与不锈钢字壳配合间隙≤1mm,内置防水LED模组,排列密度:每米≥60灯珠,亮度6500k,正面发光,显色指数Ra≥80 ②安装:贴墙安装(墙体开槽复原走暗线) ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:包含产品、背架的制作、安装

3	医院LOGO	H:4600mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	18282.2	18282.2	①工艺:3M铝型材边框表面PPG烤漆,内置户外防水LED灯条,画面3MP户外广告灯箱布打印 ②安装:背后40°60热镀锌方管,壁厚3mm,满焊连接,节点固定,关键受力部位加焊三角加强筋,焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆,再覆盖环氧云铁中间漆, 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定,预埋深度:背衬10mm高密度雪弗板与钢架固定 ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装
4	楼体字: 登封市人民医院 (竖版)1套	中文 H:3000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	7	7776.0	54432.0	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割,焊接成型打磨抛光,表面PPG烤漆,面配5mm 高透光红色亚克力,采用 嵌入式安装,与不锈钢字壳配合间隙≤1mm,内置防水LED模组,排列密度:每米≥60灯珠,亮度6500k,正面发光,显色指数Ra≥80 ②安装:贴墙安装(墙体开槽复原走暗线) ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装
		英文H:760mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	30	499.0	14971.4	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割,焊接成型打磨抛光,表面PPG烤漆,面配5mm 高透光红色亚克力,采用 嵌入式安装,与不锈钢字壳配合间隙≤1mm,内置防水LED模组,排列密度:每米≥60灯珠,亮度6500k,正面发光,显色指数Ra≥80 ②安装:贴墙安装(墙体开槽复原走暗线) ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:包含产品、背架的制作、安装

5	楼体字： 门诊/急诊	中文 H:2000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	4	3456.0	13824.0	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG烤漆，面配5mm 高透光红色亚克力，采用 嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水LED模组，排列密度:每米≥60灯珠，亮度6500k，正面发光，显色指数Ra≥80 ②安装:贴墙安装（墙体开槽复原走暗线） ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装
		英文H:600mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	18	311.0	5598.7	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG烤漆，面配5mm 高透光红色亚克力，采用 嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水LED模组，排列密度:每米≥60灯珠，亮度6500k，正面发光，显色指数Ra≥80 ②安装:贴墙安装（墙体开槽复原走暗线） ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:包含产品、背架的制作、安装
6	入口上方字： 体检/儿科/司法鉴定/急救中心/科研	中文 H:1400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	40	1693.4	67737.6	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG烤漆，面配5mm 高透光红色亚克力，采用 嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水LED模组，排列密度:每米≥60灯珠，亮度6500k，正面发光，显色指数Ra≥80 ②安装:背后40°60热镀锌方管，壁厚3mm，满焊连接，节点固定，关键受力部位加焊三角加强筋，焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆，再覆盖 环氧云铁中间漆， 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定，预埋深度:背衬10mm高密度雪弗板与钢架固定 ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装

6	教学楼/发热门诊/感染性疾病楼/平疫结合楼	英文H:400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	188	138.2	25989.1	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割,焊接成型打磨抛光,表面PPG烤漆,面配5mm 高透光红色亚克力,采用 嵌入式安装,与不锈钢字壳配合间隙≤1mm,内置防水LED模组,排列密度:每米≥60灯珠,亮度6500k,正面发光,显色指数Ra≥80 ②安装:背后40*60热镀锌方管,壁厚3mm,满焊连接,节点固定,关键受力部位加焊三角加强筋,焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆,再覆盖 环氧云铁中间漆, 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定,预埋深度:背衬10mm高密度雪弗板与钢架固定 ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装
7	医院LOGO	H:3000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	7776.0	15552.0	①工艺:3M铝型材边框表面PPG烤漆,内置户外防水LED灯条,画面3M户外广告灯箱布打印 ②安装:背后40*60热镀锌方管,壁厚3mm,满焊连接,节点固定,关键受力部位加焊三角加强筋,焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆,再覆盖 环氧云铁中间漆, 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定,预埋深度:背衬10mm高密度雪弗板与钢架固定 ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装

8	入口上方字： 登封市总医院（两套）	中文 H:2000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	12	3456.0	41472.0	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG烤漆，面配5mm 高透光红色亚克力，采用 嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水LED模组，排列密度:每米≥60灯珠，亮度6500k，正面发光，显色指数Ra≥80 ②安装:背后40*60热镀锌方管，壁厚3mm，满焊连接，节点固定，关键受力部位加焊三角加强筋，焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆，再覆盖 环氧云铁中间漆， 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定，预埋深度:背衬10mm高密度雪弗板与钢架固定 ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装
		英文H:600mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	46	311.0	14307.8	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG烤漆，面配5mm 高透光红色亚克力，采用 嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水LED模组，排列密度:每米≥60灯珠，亮度6500k，正面发光，显色指数Ra≥80 ②安装:背后40*60热镀锌方管，壁厚3mm，满焊连接，节点固定，关键受力部位加焊三角加强筋，焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆，再覆盖 环氧云铁中间漆， 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定，预埋深度:背衬10mm高密度雪弗板与钢架固定 ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含:产品、背架的制作、安装

9	楼栋号	中文 H:1500mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	7	1944.0	13608.0	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割,焊接成型打磨抛光,表面PPG烤漆,面配5mm 高透光红色亚克力,采用 嵌入式安装,与不锈钢字壳配合间隙≤1mm,内置防水LED模组,排列密度:每米≥60灯珠,亮度6500k,正面发光,显色指数Ra≥80 ②安装:贴墙安装(墙体开槽复原走暗线) ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含产品、背架的制作、安装
10	急救入口灯箱	17000*2400 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	60710.4	60710.4	①工艺:3M铝型材边框表面PPG烤漆,内置户外防水LED灯条,画面采用吸塑灯箱打印 ②安装:背后40*60热镀锌方管,壁厚3mm,满焊连接,节点固定,关键受力部位加焊三角加强筋,焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆,再覆盖 环氧云铁中间漆,面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定,预埋深度:背衬10mm高密度雪弗板与钢架固定 ③主电源线:WDZC-BYJ-3x4mm(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20金属圆管,室外防水恒流驱动电源,定时开关、空开、电箱等辅料 ④内容包含产品、背架的制作、安装
		12000*2300* 1600mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	#####	177963.4	①工艺:2mm304不锈钢激光切割,焊接成型双层箱体,内100*100方钢龙骨,表面PPG烤漆(分段),图文双面,LOGO及文字1.5mm厚不锈钢围边60mm厚度立体字,面配5mm白透光亚克力,正面贴3M透光膜,内置LED防水发光模组;侧面烤同色半哑光漆。 ②安装:底部20mm钢板切割柱底板,15mm钢板焊接加强筋,834地脚螺栓与钢板固定,地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础,基础总深≥2.0m,配置 834螺纹钢,浇灌C30混凝土垫层(厚度≥700mm) ④内容包含产品、基础、预埋件的制作、安装

1.1	情 况 说 明	8000*2300*1600mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	#####	227324.2	①工艺:2mm304不锈钢激光切割,焊接成型双层箱体,内60*40方钢龙骨,表面PPG烤漆,图文双面,LOGO及文字1.5mm厚不锈钢围边60mm厚度立体字,面嵌5mm白透光亚克力,正面贴3M透光膜,内藏LED防水发光模组;侧面烤同色半哑光漆。 ②安装:底部20mm钢板切割柱底板,15mm钢板焊接加强筋,Ø34地脚螺栓与钢板固定,地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础,基础总深≥2.0m,配置 Ø34螺纹钢,浇灌C30混凝土垫层(厚度≥700mm) ④内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装
12	医院总平面图	2400*200mm + 2000*1400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	4	5856.5	23425.9	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,焊接成型双层箱体,内60*40方钢龙骨,表面PPG烤漆(分段),文字激光雕刻镂空,背衬5mm黑白板,内置户外防水LED光源,地图10mm灯白磨砂亚克力,背发光,图案丝印;LOGO1.5mm厚不锈钢围边20mm厚度立体字,面嵌5mm白透光亚克力uv印刷,内藏LED防水发光模组;侧面烤同色半哑光漆。 ②安装:底部8mm钢板加强, M12锚栓与地面固定,地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础,现浇构件钢筋,预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装
13	建筑物入口指引牌	1800*400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	10	1429.0	14289.6	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,焊接成型,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),图案丝印; ②安装:贴墙安装,内置40*40镀锌骨架 ③内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装
14	户外多向指引牌(路牌)	尺寸: 2700*1200mm 立柱直径: 150mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	16	3521.3	56340.5	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,焊接成型双层箱体,内20*20*3mm方钢龙骨,表面PPG烤漆,图案丝印,双面; 2.立柱:直径150mm 壁厚2mm 3.叶板:600*200*30mm,多支。 ②基础预埋:底部独立基础,现浇构件钢筋,预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ③内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装

15	户外方向/名称路牌	2700*600*15 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	13	3458.3	44958.0	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内60*40方钢龙骨，表面PPG烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬5mm黑白板，内置户外防水LED光源，图案丝印；LOGO1.5mm厚不锈钢围边20mm厚度立体字，面嵌5mm白透光亚克力uv印刷，内藏LED防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。 ②安装：底部8mm钢板加强，M12锚栓与地面固定，地面覆平 ③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装
16	车行指示牌 (地下车库)	2400*500*15 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	13	3926.4	51043.3	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内60*40方钢龙骨，表面PPG烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬5mm黑白板，内置户外防水LED光源，图案丝印；LOGO1.5mm厚不锈钢围边20mm厚度立体字，面嵌5mm白透光亚克力uv印刷，内藏LED防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。 ②安装：底部8mm钢板加强，M12锚栓与地面固定，地面覆平 ③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装
17	区域名称牌 (机动车临停标识 无障碍通道标识)	2200*500*15 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	15	3720.2	55802.9	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内60*40方钢龙骨，表面PPG烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬5mm黑白板，内置户外防水LED光源，图案丝印；LOGO1.5mm厚不锈钢围边20mm厚度立体字，面嵌5mm白透光亚克力uv印刷，内藏LED防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。 ②安装：底部8mm钢板加强，M12锚栓与地面固定，地面覆平 ③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装

18	区域名称牌（非机动车停车标识）	2200*500*150mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	17	3720.2	63243.3	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内60*40方钢龙骨，表面PPG烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬5mm黑白板，内置户外防水LED光源，图案丝印；LOGO1.5mm厚不锈钢围边20mm厚度立体字，面嵌5mm白透光亚克力uv印刷，内藏LED防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。 ②安装:底部8mm钢板加强，M12锚栓与地面固定，地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含:包含产品、基础、预埋件的制作、安装
19	地下车库出入口标识	3500*350mm*250mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	13	4173.6	54256.8	1.不锈钢主材，亚克力透光板，LED发光模组 发光字； 2.异形雕刻，折弯，焊接，包边圆角，多层 3.烤漆（分段）； 4.双面发光 5.不锈钢骨架 6.双面
20	警示/提示牌	2200*500*150mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	3753.8	75075.8	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内60*40方钢龙骨，表面PPG烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬5mm黑白板，内置户外防水LED光源，图案丝印；LOGO1.5mm厚不锈钢围边20mm厚度立体字，面嵌5mm白透光亚克力uv印刷，内藏LED防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。 ②安装:底部8mm钢板加强，M12锚栓与地面固定，地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装
21	宣传栏	3400*2700*250mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	组	12	6007.4	72088.7	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，，2mm亚克力面板面罩，内置户外LED防水光源，防水，内置液压装置（开启式）； ②安装:底部8mm钢板加强，M12锚栓与地面固定，地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装

室外标识（文化与特色标识）										
22	社会主义核心价值观	2400*7000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	组	1	16394.7	16394.7	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),图案丝印; ②安装:底部8mm钢板加强,M12锚栓与地面固定,地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础,现浇构件钢筋,预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装
23	医院价观: 诚信 感恩 务实 奉献	5000*2000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	组	1	15422.5	15422.5	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),图案丝印; ②安装:底部8mm钢板加强,M12锚栓与地面固定,地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础,现浇构件钢筋,预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装
24	景观小品	2500*4000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	组	8	9084.8	72678.1	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),图案丝印; ②安装:底部8mm钢板加强,M12锚栓与地面固定,地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础,现浇构件钢筋,预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装
25	景观雕塑	2000*1200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	组	3	23803.3	71409.9	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),图案丝印; ②艺术定制, ③安装:底部8mm钢板加强,M12锚栓与地面固定,地面覆平 ④基础预埋:底部独立基础,现浇构件钢筋,预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ⑤内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装
26	室外灯箱	2300*1200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	组	20	4106.9	82137.6	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段)3mm亚克力面板UV打印灯箱画面,内置LED防水发光模组,防水变压器,内置液压杆; ②安装:底部8mm钢板加强,M12锚栓与地面固定,地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础,现浇构件钢筋,预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装

27	花草牌	800*500mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	40	545.7	21826.6	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),图案丝印; ②安装:底部8mm钢板加强,M12锚栓与地面固定,地面覆平 ③基础预埋:底部独立基础,现浇构件钢筋,预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装 ④内容包含:产品、基础、预埋件的制作、安装
门诊医技楼										
序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	备注
门诊医技楼(二级导视)										
1	电子沙盘/AR	4000*6000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m ²	24	5735.4	137650.2	①需求分析,方案设计 ②实体模型制作;1.5mm 304不锈钢板激光精密切割,焊接成型打磨抛光,表面PPG烤漆,内40*60龙骨 ③建筑与景观制作模型制作(绿化、路网,水面灯光); ④灯光系统集成,数字系统集成 ⑤内容包含:产品、背架的制作、安装
		JH-CK5001	JH	中国	深圳市几何显示科技有限公司	项	1	9500.0	9500.0	55寸落地式触摸一体机: 参数: ①等边红外触控一体机 ②面板尺寸55寸 ③显示比例 16:9 ④分辨率 1920*1080 ⑤可视角度 178°/178°(左右/上下) ⑥使用寿命 5万小时以上 ⑦触摸屏类型 触控 ⑧透光率 钢化玻璃,透光率≥95% ⑨内置电脑配置(CPU:I5; 运行内存:8G; 存储硬盘:SSD128G) ⑩计算机响应 系统自动识别 ⑪输入端口(IN) Ypbpr端口;AV端口;VGA端口;Audio端口;HDMI端口; ⑫网络功能:板载无线网卡,支持有线网络接口,电源性能:AC100-240V50/60Hz ⑬最大功率 500W ⑭安装方式:壁挂/按压嵌入式/立式;⑮内容包含产品、安装

		定制开发	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	套	1	#####	149643.4	①软件开发AR/VR沙盘开发终端扫描识别模块，院区导航系统 ②内容包含:产品、安装
2	总导诊台标识	H:600mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	7	599.6	4197.3	①工艺:1.5mm厚304不锈钢周边60mm厚度立体字,面嵌5mm白透光亚克力,正面贴3M透光膜,内藏LED防水发光模组;侧面烤同色半哑光漆。 ②安装:贴墙安装(墙体开槽复原走暗线) ③内容包含:产品、配件的制作、安装
		H:200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	24	202.7	4863.7	①工艺:1.5mm厚304不锈钢周边60mm厚度立体字,面嵌5mm白透光亚克力,正面贴3M透光膜,内藏LED防水发光模组;侧面烤同色半哑光漆。 ②安装:贴墙安装(墙体开槽复原走暗线) ③内容包含:产品、配件的制作、安装
3	科室形象墙标识	4900*4200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	1345.3	26906.9	①工艺:进口高品质黑胶车贴,高精打印,雕刻,裁切,铺贴 ②安装方式:贴墙安装 ③内容:包含产品、材料(辅料)安装
		H:300mm*8个	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	套	20	222.0	4441.0	①工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割,焊接成型打磨抛光,表面PPG烤漆,内20mmPVC雕刻模板 ②安装:贴墙安装 ③内容包含:包含产品、配件的制作、安装
4	区域名称牌	1800*3000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	30	2560.5	76815.4	①定制模版; ②丝印画面; ③内容包含:产品、材料(辅料)安装
5	楼层总索引(落地式)	1540*1400*650mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	4832.5	9665.1	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层箱体,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),内40*60骨架,3mm亚克力可更换卡槽;局部3mm304不锈钢烤漆字; ②内容可更换; ③安装:落地式固定 ④内容包含:产品、配件的制作、安装

6	楼层索引图 (贴墙式)	1800*500*60 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	24	1815.7	43577.9	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内40*60骨架; ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:产品、配件的制作、安装
7	方向指引吊牌	2400*350*25 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	60	3465.1	207907.2	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层箱体,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),5mm亚克力面板UV打印灯箱画面,内置LED发光模组,变压器,内40*60骨架; ②双面; ③安装:悬挂安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
8	楼层导视 (贴墙式)	1200*500*60 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	60	1144.5	68670.7	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内40*60骨架; ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
9	电梯内索引	800*1200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	8	1702.7	13621.2	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内20*20骨架; ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
10	电梯号及功能标识	1200*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	74	169.0	12503.0	①5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ②抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
11	步行梯楼层号	直径300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	68	64.8	4406.4	①5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ②抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装

12	医院简介栏/专家介绍栏	3200*2300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	8	8665.2	69321.2	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段）丝网印刷画面，高档软膜高精UV打印画面，内置LED防水发光模组，防水变压器，型材边框；内40°60骨架。 ②内容可更换； ③安装：落地式固定 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装
		1200*2300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	4	3835.5	15342.0	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段）丝网印刷画面，高档软膜高精UV打印画面，内置LED防水发光模组，防水变压器，型材边框；内40°60骨架。 ②内容可更换； ③安装方式：落地式固定 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装
13	信息公开栏/科室宣传栏/专家出诊表等	1200*2400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	40	3317.8	132710.4	①1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段）丝网印刷画面，内置40°60骨架，8mm亚克力雕刻烤漆字；3mm亚克力可更换画面造型； ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
14	可移动宣传栏	1980*500mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	5	1045.4	5227.2	①1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段）丝网印刷画面； ②安装：摆放安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
17	地贴方向指引	定制	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m ²	400	91.2	36480.0	①面层：进口高品质黑胶车贴 ②高精打印，机械雕刻；模切，铺贴 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、材料（辅料）安装
18	墙面方向指引	定制	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m ²	150	91.2	13680.0	①面层：进口高品质黑胶车贴 ②高精打印，机械雕刻；模切，铺贴 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、材料（辅料）安装

门诊医技楼（三级导视）

19	导诊/护士站标识	2400*350*250mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	3465.1	69302.4	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），5mm亚克力面板UV打印灯箱画面，内置LED发光模组，变压器，内40*60骨架 ②双面； ③安装：悬挂安装 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装
20	科室制度牌	600*900mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	50	127.7	6384.0	① 8mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
21	诊室/科室牌	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	141	190.7	26882.5	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
22	检查室标识	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	17	190.7	3241.2	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
23	卫生间门牌	320*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	59	197.4	11645.2	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
24	楼梯间标识	320*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	68	197.4	13421.6	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
25	医疗诊断区（抢救室、实验室、采血室等）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	362	190.7	69017.5	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
26	功能门牌（男更衣室、值班室、档案室、清洁间等）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	100	190.7	19065.6	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装

27	挂号/划价/收费/药房等窗口标识	5600*400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	套	7	15989.6	111927.0	①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式:贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
门诊医技楼（四级导视）										
28	乘梯须知	297*210mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	11	14.7	161.6	① 3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式:贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
29	七步洗手法	300*150mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	75	11.5	864.0	① 3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式:贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
30	功能提示标识（水井、暖井、配电室、消毒间、出入口、通道）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	115	9.7	1115.0	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式:贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
31	安全警示标牌（小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无菌区域、请勿进入）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	100	9.7	969.6	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式:贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
32	危险区域标识（放射性科室、高压氧舱、当心电离辐射）	200*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	50	28.2	1411.2	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式:贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
33	消防类提示牌（避险处、消防箱常闭式防火门等）	220*100mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	50	15.6	777.6	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式:贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装

34	指引标识（消防疏散图与应急出口指示）	300*400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	40	86.8	3471.4	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式：贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
35	桌面台签	100*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	200	13.4	2688.0	① 2mm透明亚克力雕刻造型，烘烤热弯成型； ② 内容：包含产品、配送；
关爱儿童										
36	墙面	7000*3000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m²	21	652.4	13700.7	1.1.5mm304不锈钢激光切割，高档软膜高清UV打印画面，局部15mmPVC/8mm亚克力雕刻造型； 2.异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊； 3.抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷； 4.工程包含产品、配件的制作、安装；
37	书柜	5000*1600mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m²	8	742.9	5943.6	1.材料：18mm厚免漆板 2.工艺：主体采用环保级材料，外贴环保级厚木皮饰面。木板基材厚度≥18mm,木护脚、顶板单面覆盖、结构紧凑无缝隙；表面光亮平整、无颗粒、无毒害；耐磨、耐腐蚀。 3.五金配件表面质量标准符合GB/T3324-2008国家标组11800刊柜标准。 4.粘合剂：选用水基型胶粘剂，甲醛含量≤0.5g/kg。 5.工程包含产品、配件的制作、安装；
38	组合座椅	8400*550mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m	8.4	578.2	4856.9	定制奥松板烤漆； 1.加工异型；成品安装；五金：五金配件表面质量标准符合GB/T3324-2008国家标组11800刊柜标准。粘合剂：选用水基型胶粘剂，甲醛含量≤0.5g/kg； 2.工程包含产品、配件的制作、安装。

39	墙面	9000*1100mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m	9	417.0	3753.2	定制奥松板基层； 1.面层仿真皮软包；加工异型；成品安装；质量标准符合GB/T3324-2008 国家标准组11800T柜标准。粘合剂：选用水基型胶粘剂，甲醛含量≤ 0.5g/kg； 2.工程包含产品、配件的制作、安装。
病房楼										
序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	备注
病房楼（二级导视）										
1	科室形象墙标识	4900*4200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	5	1345.3	6726.7	①工艺：进口高品质黑胶车贴，高精打印，雕刻，裁切，铺贴 ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、材料（辅料）安装
		H:300mm*8个	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	套	5	222.0	1110.2	①工艺：1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG烤漆，内20mmPVC雕刻模板 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
2	分级护理表	900*1000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	块	16	1035.1	16561.2	①1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段）丝网印刷画面，3mm亚克力可更换画面造型； ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
3	楼层总索引（落地式）	1540*1400*650mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	4832.5	4832.5	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），内40°60°骨架3mm亚克力可更换卡槽；局部3mm304不锈钢烤漆字； ②内容可更换； ③安装：落地式固定 ④内容包含：产品、配件的制作、安装

4	楼层索引图 (贴墙式)	1800*500*60 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	10	1815.7	18157.4	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内40*60骨架。 ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:产品、配件的制作、安装
5	方向指引吊牌	2400*350*25 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	96	3465.1	332651.5	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层箱体,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),5mm亚克力面板UV打印灯箱画面,内置LED发光模组,变压器,内40*60骨架。 ②双面; ③安装:悬挂安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
6	楼层导视 (贴墙式)	1200*500*60 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	134	1144.5	153364.6	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内40*60骨架。 ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
7	电梯内索引	800*1200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	14	1702.7	23837.2	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内20*20骨架。 ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
8	电梯号及功能标识	1200*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	224	169.0	37847.0	①5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ②抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
9	步行楼梯层号	直径300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	68	64.8	4406.4	①5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ②抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装

病房楼（三级导航）

10	护士站灯箱	4500*450*30 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	2262.8	2262.8	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器，内40*40骨架；8+3mm亚克力雕刻字 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
11	护士站灯箱	7400*450*30 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	3	3817.1	11451.2	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器，内40*40骨架；8+3mm亚克力雕刻字 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
12	护士站灯箱	7200*450*30 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	25	3620.5	90512.6	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器，内40*40骨架；8+3mm亚克力雕刻字 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
13	护士站灯箱	5000*450*30 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	2514.2	2514.2	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器，内40*40骨架；8+3mm亚克力雕刻字 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装

14	护士站灯箱	2000*450*30 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	4	1005.7	4022.8	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器，内40*40骨架；8+3mm亚克力雕刻字 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
15	导诊/护士站标识	2400*350*25 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	17	3465.1	58907.0	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），5mm亚克力面板UV打印灯箱画面，内置LED发光模组，变压器，内40*60骨架。 ②双面； ③安装：吊挂安装 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装
16	诊室/科室牌	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	62	190.7	11820.7	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
17	病房室	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	370	190.7	70542.7	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
18	功能门牌1 （办公室）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	98	190.7	18684.3	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
19	卫生间门牌	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	95	190.7	18112.3	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装

20	楼梯间标识	320*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	68	197.4	13421.6	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
21	功能门牌1（被褥、处置、储物、配置室等）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	529	190.7	100857.0	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
22	功能门牌2（男更衣室、值班室、档案室、清洁间等）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	197	190.7	37559.2	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
23	功能窗口标识	5600*400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	套	7	1589.6	11127.0	①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
病房楼（四级导视）										
24	乘梯须知	297*210mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	12	14.7	176.3	① 3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
25	七步洗手法	300*150mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	60	11.5	691.2	①3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装

26	功能提示标识（配电室、消毒间）	200*60mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	80	9.7	775.7	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
27	安全警示标识（小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无菌区域、请勿进入）	200*60mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	80	9.7	775.7	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
28	危险区域标识（放射性科室、高压氧舱、当心电离辐射）	200*200mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	50	28.2	1411.2	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
29	消防类提示牌（避险处、消防箱常闭式防火门等）	220*100mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	80	15.6	1244.2	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
30	指引标识（消防疏散图与应急出口指示）	300*400mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	80	86.8	6942.7	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
31	床头号	h:100mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2000	6.9	13824.0	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装

科研楼

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	备注
----	------	------	----	----	-------	----	----	----	----	----

科研楼（二级导视）

1	科室形象墙标识	4900*4200mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	1345.3	1345.3	①工艺：进口高品质黑胶车贴，高精打印，雕刻，裁切，铺贴 ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、材料（辅料）安装
		H:300mm*8 个	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	套	1	222.0	222.0	①工艺：1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG烤漆，内20mmPVC雕刻模板 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
2	楼层总索引 （落地式）	1540*1400*650mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	4832.5	9665.1	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），内40*60骨架，3mm亚克力可更换卡槽；局部3mm304不锈钢烤漆字； ②内容可更换； ③安装：落地式固定 ④内容包含：产品、配件的制作、安装
3	楼层索引图 （贴墙式）	1800*500*60mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	8	1815.7	14526.0	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm亚克力可更换，内40*60骨架 ②内容可更换； ③安装：贴墙安装 ④内容包含：产品、配件的制作、安装
4	方向指引吊牌	2400*350*250mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	54	3465.1	187116.5	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），5mm亚克力面板UV打印灯箱画面，内置LED发光模组，变压器，内40*60骨架。 ②双面； ③安装：悬挂安装 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装
5	楼层导视 （贴墙式）	1200*500*60mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	53	1144.5	60659.1	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm亚克力可更换，内40*60骨架 ②内容可更换； ③安装：贴墙安装 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装
6	电梯内索引	800*1200mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	5	1702.7	8513.3	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm亚克力可更换，内20*20骨架 ②内容可更换； ③安装：贴墙安装 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装

7	电梯号及功能标识	1200*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	49	169.0	8279.0	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装:贴墙安装 ④ 内容包含：包含产品、配件的制作、安装
8	步行楼梯层号	直径300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	37	64.8	2397.6	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装:贴墙安装 ④ 内容包含：包含产品、配件的制作、安装

科研楼（三级导视）

9	诊室(会诊)/科室牌	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	190.7	3813.1	① 面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ② 安装方式:贴墙安装 ③ 内容：包含产品、配件的制作、安装
10	办公室门牌	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	48	190.7	9151.5	① 面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ② 安装方式:贴墙安装 ③ 内容：包含产品、配件的制作、安装
11	卫生间门牌	320*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	53	197.4	10460.9	① 面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ② 双面 ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
12	步梯间标识	320*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	37	197.4	7302.9	① 面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ② 双面 ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
13	功能门牌1（试剂库房、器械、活动等）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	179	190.7	34127.4	① 面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ② 安装方式:贴墙安装 ③ 内容：包含产品、配件的制作、安装
14	功能门牌2（男更衣室、值班室、档案室、清洁间等）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	91	190.7	17349.7	① 面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ② 安装方式:贴墙安装 ③ 内容：包含产品、配件的制作、安装

科研楼（四级导视）

15	楼梯须知	297*210mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	6	14.7	88.1	① 3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
16	功能提示标识（水井、暖井、配电室、消毒间、出入口、通道）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	110	9.7	1066.6	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
17	安全警示标牌（小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无菌区域、请勿进入）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	110	9.7	1066.6	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
18	消防提示牌（避险处、消防箱常闭式防火门等）	220*100mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	110	15.6	1710.7	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
19	指引标识（消防疏散图与应急出口指示）	300*400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	60	86.8	5207.0	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装

科研楼室内文化（党建/廉政/党员学习室）

20	党建长廊	30000*3200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m²	96	307.2	29491.2	① 基层处理与放线：清理结构面层，弹出垂直线及水平线 ②轻钢龙骨隔墙：≥75型竖骨；≥38穿心骨骨架，沿地/顶龙骨用M5×35射钉或膨胀螺栓固定，间距≤600mm，与混凝土基体连接处加橡胶密封条防潮 ③基层板固定：18mm阻燃版用自攻螺丝固定在龙骨上，钉距100mm左右，接缝需错开龙骨位置 ④饰面板安装：局部2.5mm铝板定制造型，批腻子打磨，油漆饰面，局部定制装饰板饰面；局部12mm石膏板造型批腻子打磨，乳胶漆饰面（三底两面）；局部壁布饰面 ⑤ 收口与成品保护：阴阳角用金属线条或实木线收口，完成后覆盖保护膜，避免污染 ⑥工程包含产品、配件的制作、安装；
----	------	--------------	------	-------	--------------	----	----	-------	---------	---

		30000*3200 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m'	96	456.0	43776.0	装饰： ①局部1.1.5mm不锈钢不锈钢激光切割造型，8mm亚克力雕刻烤漆字；15mmPVC雕刻字及PVC雕刻造型；局部发光字造型；局部壁布饰面造型； ②异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊；包边圆角，多层造型 ③抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷； ④工程包含产品、配件的制作、安装；
21	清廉长廊	30000*3200 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m'	96	307.2	29491.2	①基层处理与放线：清理结构面层，弹出垂直线及水平线 ②轻钢龙骨隔墙：≥75型竖骨；≥38穿心骨骨架，沿地/顶龙骨用M5×35射钉或膨胀螺栓固定，间距≤600mm，与混凝土基体连接处加橡胶密封条防潮 ③基层板固定：18mm阻燃版用自攻螺丝固定在龙骨上，钉距100mm左右，接缝需错开龙骨位置 ④饰面板安装：局部2.5mm铝板定制造型，批腻子打磨，油漆饰面，局部定制装饰板饰面；局部12mm石膏板造型批腻子打磨，乳胶漆饰面（三底两面）； ⑤收口与成品保护：阴阳角用金属线条或实木线收口，完成后覆盖保护膜，避免污染 ⑥工程包含产品、配件的制作、安装；
		30000*3200 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m'	96	456.0	43776.0	装饰： ①局部1.1.5mm不锈钢不锈钢激光切割造型，8mm亚克力雕刻烤漆字；15mmPVC雕刻字及PVC雕刻造型；局部发光字造型；局部壁布饰面造型； ②异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊；包边圆角，多层造型 ③抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷； ④工程包含产品、配件的制作、安装；

		JH-CK5001	JH	中国	深圳市几何显示科技有限公司	项	1	9500.0	9500.0	55寸落地式触摸一体机： ①等边红外触控一体机 ②面板尺寸55寸 ③显示比例 16：9 ④分辨率 1920*1080 ⑤可视角度 178°/178°（左右/上下） ⑥使用寿命 5万小时以上 ⑦触摸屏类型 触控 ⑧透光率 钢化玻璃，透光率≥95% ⑨内置电脑配置(CPU i5；运行内存：8G；存储硬盘：SSD128G) ⑩计算机响应 系统自动识别 ⑪输入端口（IN）Ypbpr端口；AV端口；VGA端口；Audio端口；HDMI端口； ⑫网络功能: 板载无线网卡，支持有线网路接口，电源性能: AC100-240V50/60Hz ⑬最大功率 500W ⑭安装方式: 壁挂/按压嵌入式/立式；
		定制	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	项	1	18279.4	18279.4	内容制作 ①清廉内容整合制作，视频剪辑、网页，配音配乐； ②视频资料，查询资料 PPT 文档，制作互动游戏（清廉）
		11500*7500 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m²	86.25	182.4	15732.0	吊顶： 1.轻钢龙骨，木龙骨，不锈钢主材，乳胶漆，油漆，LED发光灯带，变压器，发光字和LOGO，电线，筒灯，轨道射灯； 2.异形雕刻，折弯，打磨，焊接，圆角，多层 3.喷漆（分段），丝网印刷，粘贴； 4.多层

22	党员学习室	(11500*2+750 0*2) *3000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m²	114	307.2	35020.8	基础： 1.基层处理与放线：清理结构面层，弹出垂直线及水平线 2.轻钢龙骨隔墙：≥75型竖骨；≥38穿心骨骨架，沿地/顶龙骨用M5×35射钉或膨胀螺栓固定，间距≤600mm，与混凝土基体连接处加橡胶密封条防潮 3.基层板固定：18mm阻燃版用自攻螺丝固定在龙骨上，钉距100mm左右，接缝需错开龙骨位置 4.饰面板安装：局部2.5mm铝板定制造型，批腻子打磨，油漆饰面，局部定制装饰板饰面；局部12mm石膏板造型批腻子打磨，乳胶漆饰面（三底两面）；局部壁布饰面 5.收口与成品保护：阴阳角用金属线条或实木线收口，完成后覆盖保护膜，避免污染 6.工程包含产品、配件的制作、安装
		(11500*2+750 0*2) *3000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m²	114	456.0	51984.0	装饰： 1.局部1.1.5mm不锈钢不锈钢激光切割造型，8mm亚克力雕刻烤漆字；15mmPVC雕刻字及PVC雕刻造型；局部定制发光字； 2.异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊；包边圆角，多层造型 3.抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷； 4.工程包含产品、配件的制作、安装；
		7500*3000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m²	22.5	735.8	16556.4	书柜： 定制18mmE0级饰面板材；加工异型；成品安装；五金：五金配件表面质量标准符合GB/T3324-2008国家标组11800刊柜标准。粘合剂：选用水基型胶粘剂，甲醛含量≤0.5g/kg。
		20000*3200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m²	64	307.2	19660.8	基础： ①.40*60*3mm钢架骨架；2.5mm铝板造型；局部油漆乳胶漆造型 ②异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊；包边圆角，多层造型 ③抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷； 尺寸：40000*3200mm

23	企业文化墙	20000*3200mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	m'	64	456.0	29184.0	装饰： ①局部1.5mm不锈钢不锈钢激光切割造型，8mm亚克力雕刻烤漆字；15mmPVC雕刻字及PVC雕刻造型；局部定制发光字； ②异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊；包边圆角，多层造型 ③抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷； ④工程包含产品、配件的制作、安装；
发热门诊										
序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	备注
发热门诊（二级导视）										
1	科室形象墙标识	4900*4200mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	1345.3	1345.3	①工艺：进口高品质黑胶车站，高精打印，雕刻，裁切，铺贴 ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、材料（辅料）安装
		H:300mm*8个	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	套	1	222.0	222.0	①工艺：1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG烤漆，内20mmPVC雕刻模板 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
2	楼层总索引（落地式）	1540*1400*650mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	4832.5	4832.5	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），内40*60骨架，3mm亚克力可更换卡槽；局部3mm304不锈钢烤漆字； ②内容可更换； ③安装：落地式固定 ④内容包含：产品、配件的制作、安装
3	楼层索引图（贴墙式）	1800*500*60mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	1815.7	3631.5	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm亚克力可更换，内40*60骨架 ②内容可更换； ③安装：贴墙安装 ④内容包含：产品、配件的制作、安装
4	方向指引吊牌	2400*350*250mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	8	3465.1	27721.0	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），5mm亚克力面板UV打印灯箱画面，内置LED发光模组，变压器，内40*60骨架 ②双面； ③安装：吊挂安装 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装

5	楼层导视 (贴墙式)	1200*500*60 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	8	1144.5	9156.1	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内40*60骨架; ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
6	电梯内索引	800*1200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	3	1702.7	5108.0	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内20*20骨架; ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
7	电梯号及 功能标识	1200*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	6	169.0	1013.8	①5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ②抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
8	步行梯 楼层号	直径300	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	6	64.8	388.8	①5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ②抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
发热门诊(三级导视)										
9	护士站灯箱	6600*450*30 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	1	3318.8	3318.8	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(木纹漆),进口双层透光软膜灯箱布,内置LED发光模组,变压器,内40*40骨架;8+3mm亚克力雕刻字 ②安装:贴墙安装 ③内容包含:包含产品、配件的制作、安装
10	诊室(远程) /科室牌	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	6	190.7	1143.9	①面层:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体,打磨抛光,表面PPG烤漆,丝网印刷,5mm亚克力面板UV打印(可更换) ②安装方式:贴墙安装 ③内容:包含产品、配件的制作、安装
11	办公室门牌	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	3	190.7	572.0	①面层:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体,打磨抛光,表面PPG烤漆,丝网印刷,5mm亚克力面板UV打印(可更换) ②安装方式:贴墙安装 ③内容:包含产品、配件的制作、安装

12	卫生间门牌	320*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	21	197.4	4144.9	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
13	楼梯间标识	320*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	6	197.4	1184.3	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
14	功能门牌	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	73	190.7	13917.9	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
发热门诊（四级导视）										
15	电梯须知	297*210mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	3	14.7	44.1	① 3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
16	七步洗手法	300*150mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	11.5	230.4	①3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
17	功能提示标识（水井、暖井、配电室、消毒间、出入口、通道）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	40	9.7	387.8	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
18	安全警示标牌（小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无菌区域、请勿进入）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	30	9.7	290.9	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
19	消防类提示牌（避险处、消防箱常闭式防火门等）	220*100mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	10	15.6	155.5	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装

20	指引标识(消防疏散图与应急出口指示)	300*400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	86.8	1735.7	① 5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ② 抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容:包含产品、配件的制作、安装
平疫结合楼										
序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	备注
平疫结合楼(二级导视)										
1	科室形象墙标识	4900*4200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	1345.3	2690.7	① 工艺:进口高品质黑胶车贴,高精打印,雕刻,裁切,铺贴 ② 安装方式:贴墙安装 ③ 内容:包含产品、材料(辅料)安装
		H:300mm*8个	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	套	2	222.0	444.1	① 工艺:1.5mm 304不锈钢板激光精密切割,焊接成型打磨抛光,表面PPG烤漆,内20mmPVC雕刻模板 ② 安装:贴墙安装 ③ 内容包含:包含产品、配件的制作、安装
2	楼层总索引(落地式)	1540*1400*650mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	4832.5	9665.1	① 工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层箱体,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),内40*60骨架,3mm亚克力可更换卡槽;局部3mm304不锈钢烤漆字; ② 内容可更换; ③ 安装:落地式固定 ④ 内容包含:产品、配件的制作、安装
3	楼层索引图(贴墙式)	1800*500*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	1815.7	3631.5	① 工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内40*60骨架, ② 内容可更换; ③ 安装:贴墙安装 ④ 内容包含:产品、配件的制作、安装
4	方向指引吊牌	2400*350*250mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	36	3465.1	124744.3	① 工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层箱体,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),5mm亚克力面板UV打印灯箱画面,内置LED发光模组,变压器,内40*60骨架。 ② 双面; ③ 安装:悬挂安装 ④ 内容包含:包含产品、配件的制作、安装
5	楼层导视(贴墙式)	1200*500*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	36	1144.5	41202.4	① 工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内40*60骨架, ② 内容可更换; ③ 安装:贴墙安装 ④ 内容包含:包含产品、配件的制作、安装

6	电梯内索引	800*1200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	5	1702.7	8513.3	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm亚克力可更换，内20*20骨架 ②内容可更换； ③安装·贴墙安装 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装
7	电梯号及功能标识	1200*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	45	169.0	7603.2	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装·贴墙安装 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装
8	步行梯楼层号	直径300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	64.8	1296.0	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装·贴墙安装 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装
9	分级护理表	900*1000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	块	10	1035.1	10350.7	①1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段）丝网印刷画面，3mm亚克力可更换画面造型； ②安装·贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装

平疫结合楼（三级导视）

10	护士站灯箱	4500*450*300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	3	2262.8	6788.4	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器·内40*40骨架；8+3mm亚克力雕刻字 ②安装·贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
11	护士站灯箱	7500*450*300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	7	3771.4	26399.5	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器·内40*40骨架；8+3mm亚克力雕刻字 ②安装·贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
12	病房室	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	126	190.7	24022.7	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式·贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装

13	办公室门牌	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	24	190.7	4575.7	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
14	卫生间门牌	320*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	152	197.4	30001.2	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
15	楼梯间标识	320*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	197.4	3947.5	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
16	功能门牌1（抢救室、实验室、采血室等）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	129	190.7	24594.6	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
17	功能门牌2（男更衣、值班室、档案室、清洁间等）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	44	190.7	8388.9	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
平疫综合楼（四级导视）										
18	乘梯须知	297*210mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	5	14.7	73.4	① 3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
19	七步洗手法	300*150mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	7	11.5	80.6	①3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
20	功能提示标识（水井、暖井、配电室、消毒间、出入口、通道）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	40	9.7	387.8	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装

21	安全警示标牌（小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无菌区域、请勿进入）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	80	9.7	775.7	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
22	消防类提示牌（避险处、消防箱常闭式防火门等）	220*100mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	30	15.6	466.6	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装
23	指引标识（消防疏散图与应急出口指示）	300*400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	86.8	1735.7	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ② 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③ 安装方式:贴墙安装 ④ 内容：包含产品、配件的制作、安装

感染性疾病楼

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	备注
----	------	------	----	----	-------	----	----	----	----	----

感染性疾病楼（二级导视）

1	科室形象墙标识	4900*4200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	6	1345.3	8072.1	① 工艺：进口高品质黑胶车贴，高精打印，雕刻，裁切，铺贴 ② 安装方式:贴墙安装 ③ 内容：包含产品、材料（辅料）安装
		H:300mm*8个	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	套	6	222.0	1332.3	① 工艺：1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG烤漆，内20mmPVC雕刻模板 ② 安装:贴墙安装 ③ 内容包含：包含产品、配件的制作、安装
2	楼层总索引（落地式）	1540*1400*650mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	4832.5	9665.1	① 工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），内40°60°骨架3mm亚克力可更换卡槽；局部3mm304不锈钢烤漆字； ② 内容可更换； ③ 安装:落地式固定 ④ 内容包含：产品、配件的制作、安装
3	楼层索引图（贴墙式）	1800*500*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	10	1815.7	18157.4	① 工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm亚克力可更换，内40°60°骨架 ② 内容可更换； ③ 安装:贴墙安装 ④ 内容包含：产品、配件的制作、安装

4	方向指引 吊牌	2400*350*25 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	24	3465.1	83162.9	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层箱体,打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),5mm亚克力面板UV打印灯箱画面,内置LED发光模组,变压器,内40*60骨架; ②双面; ③安装:悬挂安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
5	楼层导视 (贴墙式)	1200*500*60 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	36	1144.5	41202.4	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内40*60骨架 ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
6	电梯内索引	800*1200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	4	1702.7	6810.6	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内20*20骨架 ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
7	电梯号及 功能标识	1200*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	24	169.0	4055.0	①5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ②抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
8	步行梯 楼层号	直径300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	64.8	1296.0	①5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ②抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
9	分级护理表	900*1000mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	块	7	1035.1	7245.5	①1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型双层箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段)丝网印刷画面,3mm亚克力可更换画面造型; ②安装:贴墙安装 ③内容包含:包含产品、配件的制作、安装

感染性疾病楼(三级导视)

10	护士站灯箱	3150*450*30 0mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	2	1584.0	3168.0	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(木纹漆),进口双层透光软膜灯箱布,内置LED发光模组,变压器,内40*40骨架;8+3mm亚克力雕刻字 ②安装:贴墙安装 ③内容包含:包含产品、配件的制作、安装
----	-------	--------------------	------	-------	--------------	---	---	--------	--------	--

11	护士站灯箱	4500*450*300mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	3	2262.8	6788.4	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器，内40*40骨架；8+3mm亚克力雕刻字 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
12	护士站灯箱	7500*450*300mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	3	3771.4	11314.1	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器，内40*40骨架；8+3mm亚克力雕刻字 ②安装：贴墙安装 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装
13	病房室	350*280mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	43	190.7	8198.2	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
14	办公室门牌	350*280mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	7	190.7	1334.6	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
15	卫生间门牌	320*200mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	62	197.4	12237.3	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
16	楼梯间标识	320*200mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	20	197.4	3947.5	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷 ②双面 ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
17	功能门牌1（抢救室、实验室、采血室等）	350*280mm	思泉文化	中国-河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	125	190.7	23832.0	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装

18	功能门牌2（男更衣室、值班室、档案室、清洁间等）	350*280mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	28	190.7	5338.4	①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板UV打印（可更换） ②安装方式：贴墙安装 ③内容：包含产品、配件的制作、安装
----	--------------------------	-----------	------	-------	--------------	---	----	-------	--------	--

感染性疾病楼（四级导视）

19	乘梯须知	297*210mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	4	14.7	58.8	① 3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
20	七步洗手法	300*150mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	10	11.5	115.2	① 3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
21	功能提示标识（水井、暖井、配电室、消毒间、出入口、通道）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	40	9.7	387.8	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
22	安全警示标牌（小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无圈区域、请勿进入）	200*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	50	9.7	484.8	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
23	消防类提示牌（避险处、消防箱常闭式防火门等）	220*100mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	60	15.6	933.1	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装
24	指引标识（消防疏散图与应急出口指示）	300*400mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	40	86.8	3471.4	① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷； ③安装方式：贴墙安装 ④内容：包含产品、配件的制作、安装

地上/地下车库

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	备注
----	------	------	----	----	-------	----	----	----	----	----

地上/地下车库（二级导视）

1	地上车位	(5000×2500, 线宽150) 绿色边框线 (300等边三角形)	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	901	125.8	113309.8	划线规范（标准车位线）： ①模版； ②异型雕刻； ③油漆喷涂； 规格：（5000×2500，线宽150）绿色边框线（300等边三角形）
---	------	-------------------------------------	------	-------	--------------	---	-----	-------	----------	---

2	地下车库 涂装	(长3000, 白色涂料) (单实线/虚线, 线宽150)	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m	4350	17.8	77256.0	车道引导标识(地面导向箭头 车行道边缘线): ①模版; ②异型雕刻; ③油漆喷涂; 规格:(长3000, 白色涂料) (单实线/虚线, 线宽150)
		(5000×2500, 线宽150) 绿色边框线 (300等边三角形)	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	位	1042	125.8	131041.9	划线规范(标准车位线 无障碍车位 车位导向箭头): ①模版; ②异型雕刻; ③油漆喷涂; (5000×2500, 线宽150) 绿色边框线 (300等边三角形)
		定制	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	m'	16520	21.4	353660.2	分区标识(车位区域划分): ①模版; ②异型雕刻; ③油漆喷涂; 墙面颜色区分 /白底蓝轮椅符号
3	多向指示 吊牌	尺寸: 2700*350*250mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	78	3398.4	265075.2	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型双层箱体, 打磨抛光, 表面PPG烤漆(分段), 5mm亚克力面板UV打印灯箱画面, 内置LED发光模组, 变压器, 内40*60骨架; ②双面; ③安装:悬挂安装 ④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装
4	车行方向指示吊牌	尺寸: 3200*350*250mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	48	4071.4	195425.3	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体打磨抛光, 表面PPG烤漆(分段), 5mm亚克力面板UV打印灯箱画面, 内置LED发光模组, 变压器, 内40*60骨架; ②双面; ③安装:悬挂安装 ④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装
5	电梯标识 索引	尺寸: 1800*500*60mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	67	1831.2	122690.4	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体打磨抛光, 表面PPG烤漆(分段), 型材卡槽定制, 3mm亚克力可更换, 内40*60骨架; ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含: 产品、配件的制作、安装
6	电梯号及 功能标识	尺寸: 1200*200mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	67	169.0	11320.3	① 5mm透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻; ②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装

7	楼层导视 (贴墙式)	尺寸: 1200*450*60 mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	24	1144.5	27468.3	①工艺:1.5mm304不锈钢激光切割,折弯,焊接成型箱体打磨抛光,表面PPG烤漆(分段),型材卡槽定制,3mm亚克力可更换,内40*60骨架; ②内容可更换; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
8	步行梯 楼层号	直径:300mm	思泉文化	中国·河南	河南思泉文化艺术有限公司	个	48	64.9	3115.0	①5mm透明亚克力雕刻造型,异形雕刻; ②抛光打磨,喷涂底漆两遍;高温烘烤;再次喷涂面漆三遍;高清UV印刷; ③安装:贴墙安装 ④内容包含:包含产品、配件的制作、安装
总计: 7195916.35										

