

濮阳经济技术开发区 2022 年春节亮化项目

采购编号：濮开采-2022-4

政 府 采 购 安 装 合 同

甲方：濮阳经济技术开发区城市管理综合执法局

乙方：河南祥旭建筑工程有限公司

濮阳经济技术开发区 2021 年春节中原路、 濮上路、昆吾路、政和路亮化项目 政府采购、安装合同

甲方（全称）：濮阳经济技术开发区城市管理综合执法局

乙方（全称）：河南祥旭建筑工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商就本工程濮阳经济技术开发区 2022 年春节亮化项目事宜协商一致签订本协议，具体条款如下：

一、项目概况

1. 工程名称：濮阳经济技术开发区 2022 年春节亮化项目

2. 工程地点：中原路段（京开大道至高速口），濮上路段（人民路至中原路），昆吾路段（绿城路至人民路），政和路（政和一路、政和二路、政和东路、政和西路）祥苑东区健康公园。

3. 资金来源：区财政资金。

4. 工程内容：采购数量、采购技术参数及安装要求（附明细）。

二、采购数量、技术参数及安装要求

序号	产品名称	规格、型号	单价	数量	合计	备注
1	灯笼	电压：220w 功率：7w 规格：30cm 材质：PET	29.5	1266	37347	/
2	LED 中国结	电压：220w 功率：7w 规格：30cm 材质：亚克力	29.5	490	14455	/
3	LED 红色五角星	电压：220w 功率：7w 规格：30cm 材质：亚克力	29.5	604	17818	/
4	LED 鹿造型灯	电压：500w 功率：20w 规格：100cm 材质：PET	2340	10	23400	/
5	LED 小鸟灯	电压：220w 功率：7w 规格：30cm 材质：PET	44	30	1320	/
6	LED 鸟巢灯	电压：220w 功率：7w 规格：30cm 材质：PET	29.5	1100	32450	/
7	LED 树叶造型灯	电压：500w 功率：20w 规格：100cm 材质：PET	639.5	20	12790	/
8	LED 红旗	电压：220w 功率：7w 规格：30cm 材质：亚克力	29.5	1894	55873	/
9	LED 灯串	电压：220w 功率：15w 规格：10m 材质：全铜芯	14.9	64575	962167.5	/

10	LED 爱心灯	电压: 220w 功率: 7w 规格: 30cm 材质: 亚克力	29.5	5646	166557	/
11	LED 星星灯	电压: 220w 功率: 7w 规格: 30cm 材质: 亚克力	28	40	1120	/
12	藤球灯	电压: 220w 功率: 7w 规格: 30cm 材质: PET	29.5	1618	47731	/
13	许愿灯	电压: 220w 功率: 7w 规格: 30cm 材质: PET	36.5	64	2336	/
14	LED 雪花灯	电压: 220w 功率: 7w 规格: 40cm 材质: PET	34	64	2176	/
15	LED 和平鸽	电压: 220w 功率: 7w 规格: 30cm 材质: PET	34	64	2176	/
16	LED 蜂巢灯	电压: 220w 功率: 7w 规格: 30cm 材质: PET	29.5	1529	45105.5	/
17	主线	铜芯	4.9	56820	278418	
18	副线	铜芯	3.9	56120	218868	
合同总价: 1922108 元 (大写: 壹佰玖拾贰万贰仟壹佰零捌元)						

2022 年中原路、濮上路、昆吾路、政和路、祥苑东区健康公
园春节亮化安装要求

LED 串灯安装要求:

1. 严格按照中标书技术服务方案施工。
2. 要求 1 月 31 日前安装调试完成, 亮化率达到百分之百; 接口应包扎完好, 无漏电现象; 彩灯布局应合理, 2 月 1 日至 2 月 28 日期间维护, 每日巡查不低于两次, 发生安全隐患和故障应在两小时内处理完成, 保证百分之九十五的亮化率。
3. 拆除后彩灯自行处理, 行道树应无残留彩灯及其它物品。
4. 运输、安装、拆除以及亮化维护过程中保证安全无事故, 如发生意外一切责任由乙方承担。
5. 辅助材料包括: 绝缘防水胶带、电缆线、线管等。

挂件装饰灯安装要求:

1. 严格按照中标书技术服务方案施工。
2. 要求 1 月 31 日前安装调试完成, 亮化率达到百分之百; 接口应包扎完好, 无漏电现象; 挂件沿路外侧安装, 2 月 1 日至 2 月 28 日维护期间, 每日巡查不低于两次, 发生安全隐患和故障应在两小时内处理完成, 保证百分之九十五的亮化率。
3. 运输、安装、拆除以及亮化维护过程中, 应做好安全文明施工, 保证安全无事故, 如发生意外一切责任由乙方承

担。

4. 辅助材料包括：线管、扎带、防水绝缘胶带等。

三、工期

计划开工日期：2022 年 01 月 28 日。

计划竣工日期：2022 年 01 月 31 日。

工期总天数：5 天。

四、质量标准

项目质量符合国家相关验收合格标准。

五、签约合同价及支付方式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：壹佰玖拾贰万贰仟壹佰零捌元整。

（小写）：¥：1922108.00 元

2. 支付方式：本项目验收合格后，款项一次性付清。

六、材料设备采购及安装

1. 灯具采购的技术参数及安装事项要以招标文件为准。

其他辅助材料符合国家标准或行业标准。

2. 甲方不负责采购、供应任何材料设备。

3. 所有灯具材料必须符合国家规范的种类和标准。

4. 乙方保证灯具及货物是全新的、未使用过的，并完全符合性能要求。

5. 乙方提供主件材料的产品合格证等证明材料。

6. 乙方应保证所提供的灯具及货物不存在任何权利上的瑕疵，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。

七、甲方责任

甲方应将灯具的采购要求、安装要求及注意事项及时与乙方进行沟通、协商、指导。

八、乙方责任

1. 乙方应认真按规范、标准对进行施工，在施工过程中，必须遵守甲方各项规章制度、服从甲方管理。

2. 如非不可抗力，乙方所服务范围内的施工因乙方指导失误等原因出现任何质量等情况，乙方需承担全部责任。

3. 乙方在施工期间，须注意采取相应的安全防范措施，确保安全无事故，服务期间若发生造成自己或他人人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

4. 2月1日至2月28日维护期间，安全员必须在岗履职且加强巡查，每日巡查不低于两次，发生安全隐患和故障应在两小时内处理完成，保证百分之九十五的亮化率；否则，一切后果自负。

九、验收方式

1. 灯具应符合相应的国家标准（无国家标准的按部标或行业标准）或其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2. 灯具材料必须具备出厂合格证。

3. 灯具及电缆到现场施工前，由甲方组织有关专业人员进行初步查验。

4. 货到现场经检验，达不到要求的，甲方可以拒绝使用

1. 在质保期内，乙方应对由于工艺、质量或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2. 对不符合本合同技术要求的灯具及设备应立即进行调换。

3. 设备及配件乙方应负责维修。维护期间，灯具若出现任何质量问题，乙方对设备及配件提供全免费保修或免费更换；维修人员在收到故障报告后必须在 1 小时内做到响应，及时到达现场修复。

十一、争议的解决方式

1. 在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

2. 经协商不能解决的争议，可向当地人民法院提起诉讼。

3. 除有争议部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

十二、合同签订时间及生效

合同订立时间：2022 年 01 月 28 日

本合同一式 4 份，甲乙双方各执 1 份，河南省中安民诚工程咨询有限公司留存 1 份。

本合同双方约定 双方签字盖章 后生效。河南省中安民诚工程咨询有限公司留存 1 份。

甲方：（公章）

单位法人或授权人：

联系电话：

签订日期：

签订地点：

乙方：（公章）

单位法人或授权人：

联系电话：

开户银行：

账号：

签订日期：

签订地点：